


Ведомость объёмов работ по капитальному ремонту мягкой кровли здания АБК Приволжского
производственного участка филиала ОАО «Ивановооблгаз» - «Фурмановрайгаз».

Адрес объекта: Ивановская область, город Приволжск, улица Волгореченская, дом № 8.

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, свесов).	м	301,0
2	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя.	м ²	799,0
3	Ремонт цементной стяжки отдельными местами площадью заделки до 1,0м ² .	1 место	174
4	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковёр битумной грунтовкой с её приготовлением.	м ²	877,0
5	Ремонт кирпичной кладки вентиляционных каналов (отдельными местами).	м ³	0,4
6	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600мм с одним фартуком.	м	255,0
7	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали (свесы, парапеты).	м ²	85,08
8	Устройство кровель из оцинкованной стали без настенных желобов.	м ²	16,0
9	Сбор и вывоз строительного мусора (перевозка на расстояние до 8,0км).	т	9,16

Дата: 26 июля 2012г.

Заместитель директора
филиала «Фурмановрайгаз»



Р.П. Прозоров