С М Е Т А № 1

на проектно - изыскательские работы
Распределительный газопровод для газификации жилых домов
по ул. Плесская, 7 Снежная в г. Иванове

Наименование проектной организации:
Наименование организации заказчика: ОАО "Газпром газораспределение Иваново"
Стадия проектирования: проектная и рабочая документация

№ п./п.	Наименование и характеристика и виды работ	№№ частей, глав, таблиц, наименования сборника цен на проектные работы	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5
1	Подземный газопровод среднего давления дл. 950 м., ПЭд.110мм.	СБЦ на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «27» февраля 2015 № 140/пр, тб.7, п.1		
		1) к=3,84 - письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05		
		2) к=1,05 - О.У. п.1.9.	(35,592+76,817*0,95)*3,84*	
		3) к=0,9 (без сметы)	0,9*1,05*1000=	393 972,10
2	Подземный газопровод низкого давления дл. 550 м., в т.ч. 320 м ПЭ д.110мм. 230 м ПЭ д.90мм	СБЦ на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «27» февраля 2015 № 140/пр, тб.7, п.1		
		1) к=3,84 - письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05		
		2) к=1,05 - О.У. п.1.9.	(35,592+76,817*0,55)*3,84*	
		3) к=0,9 (без сметы)	0,9*1,05*1000=	282 470,69
3	ПГБ с двумя линиями редуцирования (д. 50 мм)	СБЦ на проектные работы в строительстве "Газооборудование и газоснабжение промышленных предприятий, зданий и сооружений". Приложение № 4 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «27» февраля 2015 № 140/пр, тб.1, п.13		
		1) к=3,84 - письмо Минстроя России от 14.12.2015 N 40538-ЕС/05		
		2) к=0,9 (без сметы) 4) к=0,5 (п.2.1.9)		
			11,768*3,84*0,9*0,5*1000=	20 335,10
	площадка обслуживания	5%		1 016,76
	ограждение	10%		2 033,51
	благоустройство	3%		610,05
	молниезащита	п.5 табл.19	20,435*3,84*0,9*1000=	70 623,36
	Итого по п.1-3:			**771 061,58**
4	Мероприятия по охране окружающей среды	Раздел 1, п.1.11-10%	771061,58*10%=	77 106,16
5	Мероприятия по гражданской обороне и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	СБЦ "Инженерно технические мероприятия ГО…." О.У. п.1.14	771061,58*0,4*20%	61 684,93
	Итого по п.1-5:			**909 852,66**
6	Инженерно-геодезические изыскания	Смета №2		132 561,00
7	Инженерно-геологические изыскания	Смета №3		104 023,00
8	Экспертиза проекта	Стоимость инженерных изысканий в ценах 2001г.	(132561,00+104023)/3,9	60 662,56
		Стоимость проектных работ в ценах 2001г.	909852,66/3,84	236 940,80
		Процент суммарной стоимости проектных и изыскательских работ	27,30%	
		Коэффициент, отражающий инфляционные процессы	3,75	
	Итого стоимость экспертизы		(60662,56+236940,80)*0,273 *3,75	304 671,44
	Итого по п.1-8			**1 451 108,10**
9	Проект планировки территории, га свыше 0,5 до 5 Основной показатель -3 га	СБЦП-2001-01-"Территориальное планирование и планировка территорий" табл.3, п.1 1) к=1 п.1.4 - в одну стадию 2) к=0,11- табл.9, п.3, гр. №3,4 К=0,7 (письмо №19268-АП/08 от 20.07.2011г.), 30%-проект планировки территории, 40% - проект межевания.	(55,88+189,64*3) *3,84*1*0,11*0,7=	184 740,86
	Итого по п.1-9			**1 635 848,96**
	НДС-18%			**294 452,81**
	Итого с НДС в ценах 4 кв. 2015г			**1 930 301,77**