Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Примеч.
ЛК1	лист 18	Косоур ЛК1	2	68,18	
Ст1	лист 16	Стойка Ст1	2	34,38	
Фм1	лист 17	Фундамент Фм1	2		0,60м3
ОГ1		Ограждение ОГ1	2	25,31	
С1		Ступень С1	10	11,46	
ПМ1	лист 12	Плита монолитная ПМ1	1	8,38	
ПМ2	лист 12	Плита монолитная ПМ2	10	2,160	
1		Швеллер 5 ГОСТ8240-89 / С245 ГОСТ27772-88* L=250	22	1,21	
2		Швеллер 5 ГОСТ8240-89 / С245 ГОСТ27772-88* L=150	22	0,73	
3		Уголок 60х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ27772-88 L=1000	4	4,58	
		Материалы			
		Бетон кл. В 15			0,30 м^3
		Ступень С1			
4		Уголок 60х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ27772-88 L=1000	2	4,58	
5		Уголок 60х5 ГОСТ 8509-93 / С245 ГОСТ27772-88 L=250	2	1,15	
		Ограждение ОГ1			
6		Труба ø51х1,5 / С245 ГОСТ 27772-88 L=4300	1	7,87	
7		Профиль 30х30х1,5 ГОСТ 8645-68* / С245 ГОСТ 27772-88* L=1035	7	1,43	
8		Профиль 15х15х1,5 ГОСТ 8645-68* / С245 ГОСТ 27772-88* Lобщ.=11090		7,43	

Взам. инв. N°

Подп. и дата

Инв. N° подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N°док.	Подпись	Дата
ГИП		Шарапов			05.15
Разраб.		Лебедева			05.15

25/2015–АС

Ремонт крыльца административного здания по адресу: Ивановская область, г. Шуя, ул. Союзная, д. 3а, лит. А, А1

Стадия	Лист	Листов
Р	13	

Спецификация элементов лестницы Л1

ООО "Шуяпроект"