СОГЛАСОВАНО

_____

"____"_____201__г.

УТВЕРЖДАЮ

_____

"____"_____201__г.

Наименование стройки - Площадка для стоянки автотранспорта у здания Вичугского ПУ

Объект - Ивановская область, г. Вичуга, ул. Ленинградская

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

на устройство площадки г. Вичуга

Основание

Чертежи №

Сметная стоимость - 832,869 тыс.руб

Нормативная трудоемкость - 591,75 чел-ч

Сметная заработная плата - 5,599 тыс.руб

Составлена в ценах Января 2000 г.с индексацией в цены 1 квартала 2015 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество	Стоимость на единицу, руб			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занят. обсл. машин	
				Всего	Экспл. машин	Материалы	Всего	Основной зарплаты	Экспл. машин	Материалы	обслуживающ. машины	
			ед. изм.	Основной зарплаты	В т.ч. зарплаты				В т.ч. зарплаты		На един.	Всего
№1 <Нет раздела>												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Автомобильная стоянка												
1	ФЕР01-01-030-02	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	0,192	752,3	752,3	0	144,44	0	144,44	0	0	0
	(0)	V=320*0,6/1000;	1000 м3 грунта	0	146,74				28,17		12,65	2,4288

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,96	2281,99	2143,72	12,2	2190,71	121,03	2057,97	11,71	15,72	15,0912
	(0)	V=320*0,3/100;	100 м3 материала основания (в плотном теле)	126,07	177,53				170,43		13,88	13,3248
3	408-0122	Песок природный для строительных работ средний V=96*1,1	105,6 м3			55,26	5835,46			5835,46		
4	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,32	26408,82	4363,16	21743,7	8450,82	96,63	1396,21	6957,98	36,96	11,8272
	(0)		1000 м2 основания	301,96	547,87				175,32		41,95	13,424
5	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 30 см)	0,32	23043,15	3576,15	19467	7373,81	0	1144,37	6229,44	0	0
	(0)	ЗП=0*15; ЭММ=238,41*15; ЗПм=30,15*15; Мат=1297,8*15; ТЗТ=0*15; ТЗТм=2,51*15	1000 м2 основания	0	452,25				144,72		37,65	12,048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ФЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	0,32	2217,34	18,55	2059,2	709,55	44,67	5,94	658,94	15,39	4,9248
	(0)		1000 м2 покрытия	139,59	1,08				0,35		0,08	0,0256
7	101-4913	Геосетка (полиэтилен) "Славрос-тротуар" (размер ячейки 32х32 мм), размер рулона 2х30 м	330 м2			18,77	6194,1			6194,1		
8	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси	0,112	2281,99	2143,72	12,2	255,58	14,12	240,1	1,37	15,72	1,76064
	(0)	V=320*0,035/100;	100 м3 материала основания (в плотном теле)	126,07	177,53				19,88		13,88	1,55456
8.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	-0,112 м3			0				0		
9	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	11,2 м3			280,6	3142,72			3142,72		
10	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	32	116,95	13,84	3,25	3742,4	3195,52	442,88	104	10,5	336
	(0)		10 м2	99,86	0,65				20,8		0,06	1,92
10.1	403-9137	Плитка тротуарная	326,4 м2			0				0		
11	403-8821	Плитка фигурная тротуарная, серая толщина 80 мм	326,4 м2			104,56	34128,38			34128,38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,96	4413,33	79,64	3690,05	4236,8	617,89	76,45	3542,45	76,08	73,0368
	(0)		100 м бортового камня	643,64	9,18				8,81		0,68	0,6528
12.1	413-9010	Камни бортовые	96 м			0				0		
13	прайс	Камни бортовые БВ 100.30.15 Цед=534/6,01/1,18	96 шт.			75,3	7228,8			7228,8		
Площадка перед входом в здание S=55 м2												
14	ФЕРр68-12-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	0,0126	6008,44	3986,2	0	75,71	25,48	50,23	0	243,35	3,06621
	(0)	V=18*0,07/100;	100 м3 конструкций	2022,24	423,83				5,34		41,39	0,52151
15	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	0,11	1201,2	0	0	132,13	132,13	0	0	154	16,94
	(0)	V=0,2*55/100;	100 м3 грунта	1201,2	0				0		0	0
16	ФСЦпг01-01-01-041	Погрузочные работы: Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	5	42,98	0	0	214,9	0	0	0		
			т	0	0				0			
17	ФСЦпг03-21-01-001	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 1 км	5	2,91	0	0	14,55	0	0	0		
			т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	0,055	2281,99	2143,72	12,2	125,51	6,93	117,9	0,67	15,72	0,8646
	(0)	V=55*0,1/100;	100 м3 материала основания (в плотном теле)	126,07	177,53				9,76		13,88	0,7634
18.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	-0,055 м3			0				0		
19	408-0122	Песок природный для строительных работ средний V=5,5*1,1	6,05 м3			55,26	334,32			334,32		
20	ФЕР27-04-006-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	0,055	26408,82	4363,16	21743,7	1452,49	16,61	239,97	1195,9	36,96	2,0328
	(0)		1000 м2 основания	301,96	547,87				30,13		41,95	2,30725
21	ФЕР27-04-006-04	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 (до 10 см)	-0,055	7681,05	1192,05	6489	-422,46	0	-65,56	-356,9	0	0
	(0)	V=-0,055; ЗП=0*5; ЭММ=238,41*5; ЗПм=30,15*5; Мат=1297,8*5; ТЗТ=0*5; ТЗТм=2,51*5	1000 м2 основания	0	150,75				-8,29		12,55	-0,69025

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	ФЕР27-06-009-02	Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие	0,055	2217,34	18,55	2059,2	121,95	7,68	1,02	113,26	15,39	0,84645
	(0)		1000 м2 покрытия	139,59	1,08				0,06		0,08	0,0044
23	101-4913	Геосетка (полиэтилен) "Славрос-тротуар" (размер ячейки 32х32 мм), размер рулона 2х30 м	60 м2			18,77	1126,2			1126,2		
24	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из пескоцементной смеси V=55*0,035/100;	0,01925	2281,99	2143,72	12,2	43,93	2,43	41,27	0,23	15,72	0,30261
	(0)		100 м3 материала основания (в плотном теле)	126,07	177,53				3,42		13,88	0,26719
24.1	408-9040	Песок для строительных работ природный	-0,01925 м3			0				0		
25	407-0028	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	1,925 м3			280,6	540,16			540,16		
26	ФЕР27-07-005-01	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт.	5,5	116,95	13,84	3,25	643,23	549,23	76,12	17,88	10,5	57,75
	(0)		10 м2	99,86	0,65				3,58		0,06	0,33
26.1	403-9137	Плитка тротуарная	56,1 м2			0				0		
27	403-8819	Плитка фигурная тротуарная, красная толщина 60 мм	56,1 м2			109,54	6145,19			6145,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ФЕР27-02-010-02 (0)	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий	0,24	4413,33	79,64	3690,05	1059,2	154,47	19,11	885,61	76,08	18,2592
			100 м бортового камня	643,64	9,18				2,2		0,68	0,1632
28.1	413-9010	Камни бортовые	24 м			0				0		
29	прайс	Камни бортовые БВ 100.30.15 Цед=534/6,01/1,18	24 шт.			75,3	1807,2			1807,2		
ИТОГО:							30335,8	4984,82	5988,42	19362,54		542,70251
									614,68			49,04526

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Зарплата	4984,82	1	4984,82
Машины и механизмы	5988,42	1	5988,42
Материалы	19362,54	1	19362,54
Итого по неучтенным материалам В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ			66482,53
ТЗР	66482,53*0,05	5%	3324,13
Итого			100142,44
Земляные работы, выполняемые механизированным способом (1)			
Накладные расходы	(0+28,17)*0,95	0,95	26,76
Сметная прибыль	(0+28,17)*0,5	0,5	14,09
Автомобильные дороги (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28)			
Накладные расходы	(4827,21+581,17)*1,42	1,42	7679,9
Сметная прибыль	(4827,21+581,17)*0,95	0,95	5137,96
Благоустройство при ремонте (14)			
Накладные расходы	(25,48+5,34)*1,04	1,04	32,05
Сметная прибыль	(25,48+5,34)*0,6	0,6	18,49
Земляные работы, выполняемые ручным способом (15, 16, 17)			
Накладные расходы	(132,13+0)*0,8	0,8	105,7
Сметная прибыль	(132,13+0)*0,45	0,45	59,46
<Нет вида работ> (19, 23, 25, 27, 29)			
Накладные расходы	(0+0)*0	0	0
Сметная прибыль	(0+0)*0	0	0
Итого Накладные расходы	7844,41	1	7844,41

Наименование и значение множителей		Значение	Прямые
Итого Сметная прибыль	5230	1	5230
Итого			113216,85
Индекс СМР	113216,85*6,01	6,01	680433,27
Итого по перевозке (с индексом СМР "автомобильные перевозки")	14,55*5,76	5,76	83,81
Итого по погрузке(с индексом СМР "автомобильные перевозки")	214,9*5,76	5,76	1237,82
Итого			681754,9
Временные здания и сооружения	681754,9*0,015	1,5%	10226,32
Итого			691981,22
Зимнее удорожание	691981,22*0	0	0
Итого			691981,22
Непредвиденные расходы	691981,22*0,02	0,02	13839,62
Итого			705820,84
НДС	705820,84*0,18	0,18	127047,75
Итого			832868,59

СОСТАВИЛ
ПРОВЕРИЛ