ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО»

(ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)

Ул. Окуловой, д. 59, г. Иваново, РФ, 153020
Тел.: +7 (4932) 93-19-31, факс: +7 (4932) 93-19-19
www.ivoblgaz.ru, E-mail: administr@ivoblgaz.ru
ОКПО 03267353 , ОГРН 1023700530611, ИНН 3730006498, КПП 370250001

06.04.2015 № 65

на № _____ от _____

К договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения
№ _____ от «____» _____ 20___ г.

Технические условия № 65

Исполнитель:
ОАО «Газпром газораспределение Иваново»
Окуловой ул., д. 59, г. Иваново, 153020

Заявитель:
ЗАО «Девелопмент»
Каравайковой ул., д. 52/23, г. Иваново, 153020

Технические условия выданы для строительства наружного газопровода и газификации нежилого здания (магазин) с установкой газового оборудования: котлы (теплогенераторы) общей мощностью не более 198 кВт.
по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Островского, д. 26, литер А, А1, А2.
место присоединения: 1-я очередь строительства (от места присоединения до границы земельного участка д. 26 по ул. им. Островского г. Кинешма): существующий подземный газопровод природного газа среднего давления III категории ∅ 325 х 8,0 (сталь), Рраб.=0,28 МПа, по ул. им. Островского г. Кинешма.
2-я очередь строительства (сеть газопотребления д. 26 по ул. им. Островского г. Кинешма): проектируемый газопровод природного газа среднего давления III категории, Рраб.=0,28 МПа 1-ой очереди строительства, на границе земельного участка д. 26 по ул. им. Островского г. Кинешма.
Точку подключения 2-й очереди уточнить после разработки и проведения экспертизы (при необходимости) проекта 1-й очереди строительства.
Пуск газа 2-й очереди строительства будет произведен после ввода в эксплуатацию 1-й очереди строительства.
Максимальная нагрузка: 0,0591 тыс. тут/год, 21,8 нм^3 / час
Наименование ГРС: «Кинешма».
Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с договором о подключении.

Инженерно-технические требования:

1.Проект должен быть зарегистрирован (согласован) в филиале ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в г. Кинешме и службой защиты от коррозии.

2.Предусмотренные проектом технические устройства должны пройти обязательную сертификацию, иметь техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

3. В проектах максимально предусмотреть подземную прокладку газопроводов и использование полиэтиленовых труб в соответствии с требованиями СНиП 42-01-2002 п. 5.2.4. Для определения местонахождения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.

4. До разработки проектов получить технические условия в службе защиты от коррозии (при необходимости).

5. Исполнителю предусмотреть установку отключающего устройства у объекта заявителя.

6. Заявителю предусмотреть установку узла учета расхода газа в соответствии с действующим законодательством.

7. Заявителю проект сети газопотребления согласовать с отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (для всех категорий потребителей, кроме многоквартирных и индивидуальных жилых домов). В случае установки в многоквартирном доме общего узла учета расхода газа проект также необходимо согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

Дополнительные требования:

1.До начала строительства (при необходимости) заключить Договоры на ведение авторского надзора и строительного контроля (технический надзор).

2.До ввода объекта в эксплуатацию необходимо:

- Заключить со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования.
- Назначить ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газоснабжения (для юридических лиц).
- Заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

Срок действия технических условий подключения: три года.

При проектировании головных ПРГ; ПРГ к потребителям с расчетным расходом газа свыше 1000 м^3/ч; ПРГ к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения (объекты с непрерывным технологическим процессом, объекты Минобороны и т.п.); ПРГ питающих кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам); ПРГ расположенных в удаленных населенных пунктах рекомендуется предусматривать установку систем телеметрии на базе контроллеров АКТЕЛ. В качестве газорегуляторного оборудования ПРГ рекомендуется предусматривать оборудование производства ООО ПКФ «Экс-форма».

Основание на выдачу: письмо генерального директора ЗАО «Девелопмент» С.П. Веселова.

Заместитель генерального директора – главный инженер **С.А. Груздев**

« 06 » апреля 2015 г.

А.Н. Иванюк 8(4932) 93-19-49