СМЕТА № 3

На производство инженерно-геодезических изысканий на объекте: нежилое здание (магазин) № 26 по ул. им. Островского в г. Кинешма Ивановской области

Объект: ***Проектирование и строительство наружного газопровода среднего давления***

Стадия проектирования: ***Создание топографического плана М1:500***

№ п/п	Характеристика объекта и виды работ	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость руб.
1	2	3	4	5
Справочник базовых цен на инженерно-геодезические изыскания для строительства. Постановление ГОССТРОЯ России от 23.12.2003. за №213				
1	Съемка текущих изменений на застроенной территории II категории с выполнением топографического плана в М 1:500, площадью **0,27** га	т.9-5 т.10-1 т.2-2 прил.2	3 284 x 0,27 x 1,4 x 0,85 x 1,20 x 1,3	1 646
			камеральная обработка в электронном виде:	
		п.15-е	1 067 x 0,27 x 1,75	504
2	Внутренний транспорт 10-15 км	т.4-2	1 646 x 0,1125	185
3	Организация и ликвидация	п.13 прим.1	(1 646 + 185)x 0,06 x 2,5	275
4	Стоимость инженерно-геодезических изысканий в ценах II кв. 2015 года	К= 3,9 Приложение 3 к письму Минстроя РФ от 26.06.2015 г. № 19823/ЮР-08 России	2 610 x 3,90	10 179
5	Получение разрешения на производство работ	т.80-1	2 610 x 0,04 x 3,90	407
6	Получение планшетов для производства работ в кол-ве **2** шт.	81/1	235 x 2 x 3,9	1 833
Общая стоимость инженерно-геодезических работ				***12 419***
Согласование в ОАО "ОЭС" г.Иваново				***0***
ИТОГО по смете:				***12 419р.***