Приложение №1
к договору № ___
от 2015 г.

СМЕТА № 1

на проектные (изыскательские) работы

Инженерно-геологические изыскания под строительство наружного газопровода и газификации нежилого здания (магазин) с установкой газового оборудования по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Макарова, д.68.

Исполнитель : ООО «ГЕОПЛАСТ»
Заказчик: ОАО «Газпром Газораспределение Иваново»

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	№№ частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов сборника цен на проектные и изыск. работы	Расчет стоимости	Стоимость (тыс. руб.)
1	Плановая и высотная привязка скважин.	Сборник цен 1999 г. т. 93, § 1-II	8.5 x 2	0,017
2	Шнековое бурение скважин диам. до 160 мм в грунтах II категории.	т. 21 § 1,2-II	8,8 x 10	0,088
3	Статическое зондирование скважин.	т. 45, § 5-I, II	128,3 x 2	0,257
4	Измерение удельного электрического сопротивления в полевых условиях.	т. 75, § 4	18,2 x 2	0,036
			Итого:	**0,398**
5	Лабораторные работы:			
	а) влажность песков;	т. 64, § 1	1,9 x 10	0,019
	б) плотность песчаных грунтов;	т. 64, § 3	2,9 x 10	0,029
	в) грансостав песков:	т. 64, § 6.7	10.7 x 10	0,107
	г) химический анализ воды;	т. 73, § 3	45,7 x 2	0,091
	д) коррозионная активность грунтов к стали (3 метода).	т. 75, § 4	18,2 x 2 x 3	0,109
			Итого:	**0,355**
6	Камеральная обработка:			
	а) буровых работ;	т. 82, § 1-II	8,2 x 10	0,082
	б) лабораторных работ;	т. 86, § 1	355 x 0,20	0,071
	в) опытных работ: - статического зондирования скважин.	т. 83, § 1	29,7 x 2	0,059
			Итого:	**0,212**
7	Составление технического отчета.	т. 87, § 1-II	212 x 0,21	0,045
8	Внешний транспорт.	т. 4 , § 2-1	398 x 0,1125	0,045
9	Организация и ликвидация работ.	Общ. указ. п. 13 к=2.5	(398 + 45) x 0,06 x 2,5	0,066
			Всего:	**1,121**
		С учетом инфляции письмо № 25760/ЮР-08 от 13.08.15.	1121 x 44,19	**49,537**